

**From:**

ONIRIA

Veldstraat 85

9890 Asper-Gavere

info@oniria.be

+32 479-96 00 36

BE 0895.736.602

BE84 0015 4501 2259 - GEBABEBB

Offerte Number	OF-161
Offerte Date	13 september 2022
Valid Until	23 september 2022
Totaal	€ 7.307,52

To:

Cauwelier Landscaping BV

Tempeldreef 31

8470 Gistel

BE 0507 632 375

<http://www.cauwelierlandscaping.com>info@cauwelierlandscaping.com

Hierbij de prijzen van kabels.

- De eerste 2 zijn nodig vandaag voor de aansluitingen met Fluvius.
- De andere kabels zijn voor in latere fase, maar ik denk dat het vandaag handig is om deze reeds mee te trekken in de buizen?

Ik heb ook 2 soorten kasten voorgesteld.

- Eerste is huren van een werfkast (huur tot aan definitieve aansluiting)
- Tweede is vaste installatie (wel voorbereidend werk nodig!), en later hergebruik.

Aantal	Omschrijving	Eenheidsprijs	Subtotaal
128	Toevoerkabel EXVB 4x25 - Aansluitkabel gevraagd volgens Fluvius 3x40A/400V - Straat naar 'kapel', en 'kapel' naar technische ruimte	€ 19,94	€ 2.552,32
128	Coax kabel PE20 buiten >80m 75 ohm - Aansluitkabel TV en internet (telenet) - Straat naar technische ruimte	€ 6,62	€ 847,36
108	Installatiekabel 5x6 - Aansluitkabel voor latere fase tussen de schakelkasten - Technische ruimte naar kapel	€ 8,93	€ 964,44
500	KNX 4X0,8 - Domoticakabel voor latere fase tussen de schakelkasten. - Technische ruimte naar kapel (rol is 500m, rest wordt gebruikt in verdere fasen in de woning)	€ 0,98	€ 490,00
305	CAT6 UTP kabel - Datakabel voor latere fase tussen de kasten. - Technische ruimte naar kapel Voorstel voor 2 kabels te trekken, of 2de helft kan ook in verder fasen woning gebruikt worden.	€ 1,23	€ 375,15



Aantal	Omschrijving	Eenheidsprijs	Subtotaal
24	Huur werfkast 2 jaar Werkkast op poot, direct plaatsbaar. Prijs per maand (15 euro). Voordeel is vandaag geen extra buitenwerken nodig (sokkel gieten, muurtje, kasten hangen, waterdicht maken, aansluitingen...)	€ 15,00	€ 360,00
1	Vaste Schakelkast Vaste kast met 2 buitenstopcontacten en 1 3fasige aansluiting (doorkoppeling naar technische ruimte). Kast kan later gebruikt worden om verder op te bouwen. (prijs is zonder werkuren, enkel materiaal).	€ 450,00	€ 450,00

Subtotaal	€ 6.039,27
BTW	€ 1.268,25
Totaal	€ 7.307,52

Dit zijn momentprijzen. Indien akkoord, vragen we een voorschot van 25%.
